


SCHEMAT TYPOWEGO PANELA OGRODZENIOWEGO – 3D, H=1,2m




OGRODZENIE H=1,2m			
1.	PANEL OGRODZENIOWY 3D, H=123cm		
2.	SŁUPEK PANELOWY 40x60		
3.	OBEJMA MONTAŻOWA		
4.	KAPTUREK NAWIERZCHNIOWY/PE		
5.	COKÓŁ PREFABRYKOWANY (OPCJA)		


Panel ogrodzeniowy 3D

- panel z 2 przetłoczeniami: 123cm x 250cm
- cynk + malowanie proszkole
- kolor RAL 6005 (zielony)
- 75mm x 200mm x 4,0mm

SCHEMAT TYPOWEJ FURTKI Z PANELA OGRODZENIOWEGO



- UWAGI
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
  2. Ze względu na sposób zokręglenia wzniciów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów częściowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
  3. W sprawach nie określonych przez dokumentację obowiązującą – war. techn. wykonania i odbioru robót bud. (wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) – Polskie Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) – instrukcje, wytyczne i warunki techn. producentów i dostawców materiałów budowlanych – przepisy techn. instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
  4. Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami
  5. Zaprojektowane urządzenia montować wg instrukcji/wytycznych producenta.

 Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1 tel.0506177881 , tel./fax(071) 3459264			
Investor	Gmina Jelcz-Laskowice		
Adres	ul. Wincentego Witosza 24, 55-220 Jelcz-Laskowice		
Obiekt	Obiekt rekreacji - siłownia plenerowa		
Adres	ul. Główna 27A, 55-220 Jelcz-Laskowice		
Adres geod.	dz. nr 41/2, AM-1, Obręb Kopallina, Gmina Jelcz-Laskowice		
Temat projektu	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Główniej w Kopalinie		
Temat rysunku	OGRODZENIE TERENU		
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr. Podpis
Architektura:	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	02.2018	07/DSOKK2016
BOB/18/07	1:10	PZT	Arch. A-02
Nr projektu	Skala	Faza	Branża Nr rysunku