

Przebudowa drogi, ulicy Polnej w Wójcicach.kst
PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy Polnej w Wójcicach km 0+000 do km 0+176						
1			Przebudowa ulicy Polnej w Wójcicach km 0+000 do km 0+176			
1.1			Roboty przygotowawcze i towarzyszące			
1.1.1			Roboty pomiarowe			
1	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym	km		
d.1.1.1	D-01.01.01	0113-03				
1			0.176	km	0.2	
					RAZEM	0.2
1.1.2			roboty rozbiórkowe			
2	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.1.1	D-01.02.04	0806-03				
2			65.0	m ²	65.0	
					RAZEM	65.0
3	D-M-00.00.00	KNR 4-04	Załadowanie brukowca koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze - miejsce, wywóz i koszty składowania po stronie wykonawcy	m ³		
d.1.1.1	D-01.02.04	1103-01				
2			65.0*0.2	m ³	13.0	
					RAZEM	13.0
4	D-M-00.00.00	KNR 4-04	Wywiezienie brukowca z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km - miejsce, wywóz i koszty składowania po stronie wykonawcy	m ³		
d.1.1.1	D-01.02.04	1103-04				
2			13.0	m ³	13.0	
					RAZEM	13.0
1.1.3			Regulacja wysokościowa wjazdów urządzeń obcych			
5	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.1.1.1	D-03.02.01a	1406-04				
3			12	szt.	12.0	
					RAZEM	12.0
6	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymianą pokryw na typ ciężki jezdniowy	szt.		
d.1.1.1	D-03.02.01a	1406-05				
3			5	szt.	5.0	
					RAZEM	5.0
1.1.4			Oznakowanie pionowe			
7	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.1.1.1	D-07.02.01	0702-02				
4			2	szt.	2.0	
					RAZEM	2.0
8	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² - D52, D53, B43(30), B44(30)	szt.		
d.1.1.1	D-07.02.01	0703-02				
4			4	szt.	4.0	
					RAZEM	4.0
1.2			Roboty drogowe			
1.2.1			Ciąg pieszo - jezdny			
9	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - miejsce wywóz i koszty składowania po stronie wykonawcy	m ³		
d.1.2.1	D-04.01.01	0201-08				
1			(802.0-173.0*0.4)*0.50	m ³	366.4	
					RAZEM	366.4
10	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.2.1	D-04.01.01	0103-04				
1			802.0-173.0*0.4	m ²	732.8	
					RAZEM	732.8
11	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Ława pod krawężnik na płask betonowa zwykła	m ³		
d.1.2.1	D-08.01.01	0402-03				
1			7.5*0.3*0.2	m ³	0.5	
					RAZEM	0.5
12	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Krawężniki betonowe układane na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej na połączeniu nawierzchni	m		
d.1.2.1	D-08.01.01	0403-01				
1			7.5	m	7.5	
					RAZEM	7.5
13	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1.2.1	D-04.02.01	0104-07				
1			732.8	m ²	732.8	
					RAZEM	732.8

Przebudowa drogi, ulicy Polnej w Wójcicach.kst
PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2.	D-04.04.00	0114-05	20 cm			
1	D-04.04.02	0114-06		m ²	732.8	
			732.8		RAZEM	732.8
15	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2.	D-04.04.00	0114-07	10 cm			
1	D-04.04.02			m ²	732.8	
			732.8		RAZEM	732.8
16	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grubości 8 cm na	m ²		
d.1.2.	D-05.03.23a	0511-03	podsypance cementowo-piaskowej			
1				m ²	732.8	
			732.8		RAZEM	732.8
1.2.2			Ściek			
17	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki	m ³		
d.1.2.	D-04.01.01	0201-08	0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow- czymi na odległość do 1 km - miejsce wywóz i koszty składowania po stronie wykonawcy - wykopy pod ściek (173.0*0.4)*0.50	m ³	34.6	
2					RAZEM	34.6
18	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1.2.	D-04.01.01	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
2				m ²	69.2	
			173.0*0.4		RAZEM	69.2
19	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.1.2.	D-04.02.01	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm			
2				m ²	69.2	
			173.0*0.4		RAZEM	69.2
20	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Ława pod ściek betonowa zwykła	m ³		
d.1.2.	D-08.01.01	0402-03				
2				m ³	20.8	
			173.0*0.4*0.3		RAZEM	20.8
21	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Nawierzchnia ścieku z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grubości 8	m ²		
d.1.2.	D-05.03.23a	0511-03	cm na podsypance cementowo-piaskowej			
2				m ²	69.2	
			69.2		RAZEM	69.2
1.2.3			Skrajnia ciągu pieszo jezdni			
22	D-M-00.00.00	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki	m ³		
d.1.2.	D-04.01.01	0201-08	0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow- czymi na odległość do 1 km - miejsce wywóz i koszty składowania po stronie wykonawcy 322.0*0.50	m ³	161.0	
3					RAZEM	161.0
23	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1.2.	D-04.01.01	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
3				m ²	322.0	
			322.0		RAZEM	322.0
24	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.1.2.	D-08.03.01	0402-03				
3				m ³	14.2	
			356.0*0.04		RAZEM	14.2
25	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypance cementowo-piaskowej z	m		
d.1.2.	D-08.03.01	0407-05	wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
3				m	356.0	
			356.0		RAZEM	356.0
26	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.1.2.	D-04.02.01	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm			
3				m ²	322.0	
			322.0		RAZEM	322.0
27	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2.	D-04.04.00	0114-05	20 cm			
3	D-04.04.02	0114-06		m ²	293.5	
			322.0-356.0*0.08		RAZEM	293.5
28	D-M-00.00.00	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2.	D-04.04.00	0114-07	10 cm			
3	D-04.04.02			m ²	293.5	
			293.5		RAZEM	293.5

Przebudowa drogi, ulicy Polnej w Wójcicach.kst
PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.2. 3	D-M-00.00.00 D-05.03.23a	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej ciemno szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			293.5	m ²	293.5	
1.3			Odwodnienie		RAZEM	293.5
30 d.1.3		Kalkulacja własna kalk. własna	Rozebranie dwóch studzienek rewizyjnych i 23 m betonowego kolektora deszczowego śr. 300 mm wraz z wywozem gruzu	kpl.		
			1	kpl.	1.0	
					RAZEM	1.0
31 d.1.3	D-M-00.00.00 D-03.02.01	KNR-W 2-01 0211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
			3*1.0*1.0*1.5+2*1.5*1.5*1.5+123*1.5*0.8	m ³	158.9	
					RAZEM	158.9
32 d.1.3	D-M-00.00.00 D-03.02.01	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
			(3*1.0*1.0+2*1.5*1.5+123.0*0.8)*0.15	m ³	15.9	
					RAZEM	15.9
33 d.1.3	D-M-00.00.00 D-03.02.01	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm posadowione na kolektorze deszczowym śr. 250 mm	szt.		
			3	szt.	3.0	
					RAZEM	3.0
34 d.1.3	D-M-00.00.00 D-03.02.01	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stu d. stu d.		
			2		2.0	
					RAZEM	2.0
35 d.1.3	D-M-00.00.00 D-03.02.01	KNR-W 2-18 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -3	[0.5 m] stu d. [0.5 m] stu d.		
			2		2.0	
					RAZEM	2.0
36 d.1.3	D-M-00.00.00 D-03.02.01	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
			123.0	m	123.0	
					RAZEM	123.0
37 d.1.3	D-M-00.00.00 D-03.02.01	KNR-W 2-01 0312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³		
			158.9-15.9	m ³	143.0	
					RAZEM	143.0
38 d.1.3	D-M-00.00.00 D-04.01.01	KNR-W 2-01 0207-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - Miejsce wywozu i koszty składowania po stronie wykonawcy	m ³		
			15.9	m ³	15.9	
					RAZEM	15.9