

PROBUDOWA

Adam Drożdżał

ul. Zielona 2

Bystrzyca

55-200 Oława

Nasz znak: DT/244/2018

Data: 23 kwietnia 2018 rok

Sprawa: uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ul. Polna w Wójcicach.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu – Laskowicach uzgadnia projekt przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ul. Polna w Wójcicach w zakresie sieci wodociągowych.

W projekcie należy uwzględnić regulację skrzynek uzbrojenia sieci wodociągowej.

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie w projekcie budowlanym poniższych uwag:

1. Co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, wykonawca powiadamia ZGK o zamiarze ich wykonania.
2. W okresie poprzedzającym rozpoczęcie prac przedstawiciele wykonawcy zobowiązani są do dokonania wraz z pracownikami ZGK inwentaryzacji elementów uzbrojenia (skrzynki, hydranty itp.) i ich trwałego oznaczenia w terenie.
3. Regulację wysokości posadowienia elementów uzbrojenia sieci wodociągowej do poziomu drogi, wykonawca wykona na własny koszt.

W celu otrzymania stosownego zapewnienie odbioru ścieków (wód opadowych) deszczowych, należy się zwrócić z wnioskiem do właściciela sieci kanalizacji deszczowej.

PREZES ZARZĄDU  
Z poważaniem  
mgr Władysław Czuba


Sprawę prowadzi: mgr inż. Marta Białogłowicz tel. 71 3035241, e-mail: marta.bialoglowicz@zgk-jelcz.pl



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
skala 1:500


- ciąg pieszo jezdny z kostki betonowej w kolorze szarym o szer. 4,5 m
- skrajnia ciągu pieszo jezdny z kostki betonowej w kolorze ciemno szarym o szer. od 0,8 do 1,5 m
- ściek z kostki betonowej w kolorze szarym szer. 0,4 m
- studzienki ściekowe śr. 500 mm posadowione na kolektorze deszczowym śr. 250 mm
- kolektor deszczowy z rur PVC śr. 250 mm
- studnie rewizyjne do przebudowy śr. 1000 mm

UWAGA: na istniejących teletechnicznych studniach kablowych zostaną wymienione pokrywy na typ ciężki jezdniowy.



Poświadczam za zgodność z oryginałem  
kopię mapy do celów projektowych

mgr inż. Krzysztof Kania  
Lpowa ul. Narutowicza 46/9  
41-200 Sosnowiec  
Nr AGU 12 171121-21600101

<b>„ProBudowa”</b> <b>ul. Narutowicza 46/9</b> <b>41-200 Sosnowiec</b>				
	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>	<b>Temat:</b> „Przebudowa drogi ul. Polnej w Wójcicach”.
<b>Projektant</b>	inż. Krzysztof Kania upr. 600/01	04 2018r.		<b>Adres:</b> ul. Polna w Wójcicach, gmina Jelcz-Laskowice
<b>Opracował</b>	mgr inż. Adam Drożdżał			<b>Inwestor:</b> Gmina Jelcz – Laskowice ul. Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice
<b>Podziałka</b> 1:500	<b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>			<b>Nr rysunku</b> 3.1