
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Park dla psów przy ulicy Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach - Etap II - ogrodzenie
ADRES INWESTYCJI : AM- 34 dz. nr 1/4 , AM- 45 dz. nr27/23 i dz.nr 27/15; Obręb Laskowice; Jednostka
INWESTOR : Gmina Jelcz- Laskowice
ADRES INWESTORA : ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 05/2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05/2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie ogrodzenia panelowego z bramą techniczną oraz służą wpuszczania psów z dwiema furtkami. W zakresie jest również uzupełnienie urządzeń o regulamin, 3 ławki, 2 kosze na psie odchody wraz z kasetami na torebki, 1 kosz na śmieci.

Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej zlokalizowanej w strefie wejściowej.

BILANS TERENU (STAN ISTNIEJĄCY):

- teren istniejący - zieleń nieuporządkowana 2568,0 m²

BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

Bilans powierzchni terenu w granicach opracowania:

- powierzchnia całego wybiegu dla psów 2568,0 m²
- powierzchnia utwardzona (kostka betonowa) 11,6 m²
- powierzchnia trawiasta (poza opracowaniem) 2556,4 m²

URZĄDZENIA WYBIEGU DLA PSÓW - ETAP II - OGRODZENIE:

2) Ławka z oparciem - 3 szt.

3) Regulamin - 1 szt.

4A) Kosz na śmieci z kasetą na torebki - 2 szt.

4B) Kosz na śmieci - 1 szt.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	MAŁA ARCHITEKTURA - ławki, kosze				0,00	0,00	0,00
2	MONTAŻ OGRODZENIA Z FURTką I BRAMĄ - h=1,2m				0,00	0,00	0,00
3	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ				0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00
	podatek VAT						0,00
	Razem brutto						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MAŁA ARCHITEKTURA - ławki, kosze			
1	d.1 oferta rynkowa	Dostawa i montaż - ławka z oparciem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2	d.1 oferta rynkowa	Dostawa i montaż - regulamin	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1 oferta rynkowa	Dystrybutor worków z koszem na psie odchody	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4	d.1 oferta rynkowa	Kosz na odpady	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		MONTAŻ OGRODZENIA Z FURTką I BRAMĄ - h=1,2m			
5	KNR 2-23 0404-d.2 01	Dostawa+montaż - ogrodzenie panelowe wokół terenu inwestycji, systemowe, panelowe ,słupki stalowe w rozstawie, co ok. 250cm. Wypełnienie z panela ogrodzeniowego , ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze zielonym; Wysokość ogrodzenia 1,2m. Fundamentowanie słupków poniżej granicy przemarzania (100cm)	m		
		237	m	237,000	
	brama	-3,0	m	-3,000	
	futrki	-1,0*2	m	-2,000	
				RAZEM	232,000
6	KNR 2-23 0404-d.2 03	Brama stalowa z kształtowników 3,0x1.20 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-23 0404-d.2 04	Furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.2 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
8	KNR 2-01 0121-d.3 02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		poz.14/10000	ha	0,001	
				RAZEM	0,001
9	KNR 2-31 0101-d.3 05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
		poz.14	m ²	11,580	
				RAZEM	11,580
10	KNR 2-31 0402-d.3 03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		poz.11*0,2*0,25	m ³	0,620	
				RAZEM	0,620
11	KNR 2-31 0407-d.3 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem [2,6+3,6]*2	m		
			m	12,400	
				RAZEM	12,400
12	KNR 2-31 0114-d.3 07 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty małe	m ²		
		poz.14	m ²	11,580	
				RAZEM	11,580
13	KNR 2-31 0114-d.3 08 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - roboty małe	m ²		
		Krotność = 7	m ²	11,580	
		poz.14			
				RAZEM	11,580
14	KNR 0-11 0320-d.3 02	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		11,58	m ²	11,580	
				RAZEM	11,580